

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie.

Dnia 2.06.2009 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o określenie parametrów technicznych bloczków z betonu komórkowego – odmiany, jakie należy uwzględnić w wycenie spełniając warunki techniczne.
2. Czy w pozycji 59 przedmiaru robót budowlanych dot. budynku w Kobylinie występuje prawidłowy obmiar 197,10 mb dwuteownika – „dostarczenie i obsadzenie belek stalowych”? W poz. tej występuje materiał – dwuteownik w ilości 4.359,85 kg. Czy inwestor potwierdza zgodność obmiaru w w/w pozycji?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego na ściany zewnętrzne o gęstości 500kg/m³ oraz na ściany wewnętrzne o gęstości min. 700kg/m³.

Ad. 2

W poz.59 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć obmiar 9,0 mb tj. 197,1 kg

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora