

BUDOWA PRZEPUSTU na RZECE RADEĆCA w m. DŁUGOŁĘKA

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość zł
1	2	3
1	Roboty drogowe	
2	Roboty mostowe	
	RAZEM	
	Roboty nieprzewidziane ____ %	
	VAT 22 %	
	ŁĄCZNIE	

BUDOWA PRZEPUSTU na RZECE RADEĆA w m. DŁUGOŁĘKA

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY DROGOWE

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
		- roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy wiaduktu w terenie równinnym	km	0,050		
2		- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu	ryczałt	1		
3	D.01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich:	x	x	x	x
4		- rozebranie drewnianego pomostu - jezdni mostu	m ³	5,7		
5		- demontaż dźwigarów głównych - stalowych	Mg	1,90		
6		- rozebranie drewnianych podpór mostu	m ³	2,1		
7		- rozebranie podwaliny - podłoża pod dźwigary stalowe - podpory skrajne - trylinka o grubości 15 cm	m ²	4,0		
8		- wywiezienie złomu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i rozładunkiem)	Mg	1,90		
9		- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i rozładunkiem)	m ³	0,8		
		- wywiezienie drewna odpadowego z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i rozładunkiem)	m ³	7,8		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
10	D.03.01.01.	Przepusty pod koroną drogi	x	x	x	x
		- montaż części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych o przekroju 2×3,00×2,00 m (dwuotworowe)	m	4,0		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
11	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
		- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej koloru szare-go z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - chodniki	m ²	17,6		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
12	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
		- ustawienie krawężników betonowych 30×20×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,0		
13		- wykonanie ławy betonowej B20 z oporem	m ³	0,8		
14		- ustawienie krawężników "leżących" betonowych 30×20×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,0		
15		- wykonanie ławy betonowej B20 z oporem	m ³	0,6		
		OGÓŁEM	x	x	x	

* Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.

BUDOWA PRZEPUSTU na RZECE RADEĆCA w m. DŁUGOŁĘKA

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY MOSTOWE

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	x	x	x	x
1	M.11.01.01	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem	x	x	x	x
2		- wykonanie wykopów - mechanicznie - w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ³	128,0		
		- wykonanie wykopów - ręcznie w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ³	32,0		
3	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	x	x	x	x
		- ręczne formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem - gruntem z dowiezionym z dokopu Wykonawcy	m ³	25,0		
	M.12.00.00.	ZBROJENIE	x	x	x	x
4	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stałą klasy A-II lub wyższej	x	x	x	x
5		• montaż zbrojenia ze stali klasy A-IIIIN	kg	5 958		
6		- wloty i wyloty - portal ϕ 12, 16, 20 mm				
7		- wiercenie poziomych otworów ϕ 18 mm wraz z montażem kotew ϕ 16 mm na zaprawę epoksydową (masa kotew ujęta w zbrojeniu)	szt.	336		
		- płyta zespolona (nadbeton) ϕ 12, 20 mm	kg	1 529		
		- płyty przejściowe ϕ 12, 16 mm	kg	1 808		
	M.13.00.00.	BETON	x	x	x	x
8	M.13.01.03.	Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm	x	x	x	x
		- wykonanie portali wlotowych i wylotowych przepustu z betonu klasy B30 w deskowaniu	m ³	31,0		
9	M.13.01.05.	Beton ustroju niosącego klasy B30, B30 w elementach grubości < 60 cm	x	x	x	x
		- wykonanie nadbetonu - płyty zespolonej z prefabrykatami przepustu z betonu klasy B30 w deskowaniu	m ³	10,3		
10	M.13.01.08.	Beton płyt przejściowych	x	x	x	x
		- wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B 30	m ³	9,6		
11	M.13.02.02.	Beton klasy poniżej B25 bez deskowania	x	x	x	x
12		- wykonanie podłoża podbetonu klasy B10÷15	m ³	14,0		
		- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy B10÷15 nadbeton na płytach przejściowych	m ³	4,1		
	M.15.00.00.	IZOLACJE	x	x	x	x
12	M.15.01.03.	Izolacja bitumiczna na zimno	x	x	x	x
		- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wraz z zagruntowaniem	m ²	117,0		
13	M.15.03.01.	Izolacja nawierzchnia na płycie pomostu obiektu mostowego	x	x	x	x
		- wykonanie nawierzchni na kapach z żywicy epoksydowo- poliuretanowych	m ²	41,0		
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	x	x	x	x
14	M.19.01.04.	Poręcze na obiektach mostowych	x	x	x	x
		- montaż poręczy mostowych stalowych z rur wraz z osadzeniem kotew w gzymsach - 2×159=318 kg	m	26,0		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE	x	x	x	x
15	M.20.01.08.	Punkty pomiarowo-kontrolne	x	x	x	x
16		- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi	szt.	4		
		- założenie reperów stałych na gruncie	szt.	1		
17	M.20.02.02.	Pompowanie wody	x	x	x	x
		- pompowanie wody z wykopu - przyjęto wstępnie - rozliczenie wg Dziennika Budowy	m-h	50		
18	M.20.02.06.	Umocnienie brzegów i dna ciek	x	x	x	x
19		- ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp	m ²	176,0		
20		- umocnienie skarp płytami betonowymi, ażurowymi typu "Krata" na podsypce piaskowej grubości 10 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	56,0		
21		- wykonanie gurtów dennych z betonu B20	m ³	2,0		
		- wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z kamienia średniego (ciężkiego) grubości 20 cm	m ³	26,0		
22	M.20.02.07.	Przełożenie tymczasowe koryta rzeki	x	x	x	x
23		- wykonanie wykopów (oraz ich zasypanie) dla potrzeb tymczasowego przełożenia koryta rzeki - koryta obiegowe (z grodzą ziemną z gruntu nieprzepuszczalnego)	ryczałt	1		
		- ułożenie i rozebranie rury o średnicy 150 cm na cieku obiegowym	ryczałt	1		
		OGÓŁEM	x	x	x	

* Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.