

PRZEDMIAR

Nr9 wymiana drzwi zewn

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.37	m ² m ²	 2.37	
				RAZEM	2.37
2	KNR 2-02 1009-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.5 m2 1.00*0.32	m ² m ²	 0.32	
				RAZEM	0.32
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 1.00+2.05*2	m m	 5.10	
				RAZEM	5.10
4	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 1.00*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.00+2.37*2	m m	 5.74	
				RAZEM	5.74
6	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.20*5.74	m ² m ²	 1.15	
				RAZEM	1.15

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 przedmiar = 2.37 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.2324				
2	KNR 2-02 1009-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.5 m2 przedmiar = 0.32 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.72r-g/m ²	r-g	1.5104				
2*		-- M -- Naświetla fabrycznie wykończone 1m ² /m ²	m ²	0.3200				
3*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.05m-g/m ²	m-g	0.0160				
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie przedmiar = 5.10 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.76r-g/m	r-g	3.8760				
2*		-- M -- Farba ftal. do grunt. og. stos. 0.021dm ³ /m	dm ³	0.1071				
3*		Farba ftal. nawierzch. og. stos. 0.024dm ³ /m	dm ³	0.1224				
4*		Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych 0.011dm ³ /m	dm ³	0.0561				
5*		Cwierćwałki 2.14m/m	m	10.9140				
6*		Gwoździe stolarskie okrągłe ocynkowane 0.01kg/m	kg	0.0510				
7*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m	ark	2.0400				
8*		szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	0.1530				
9*		Dyble stalowe fi 10x160 mm 8szt./m	szt.	40.8000				
10*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.035dm ³ /m	dm ³	0.1785				
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)	%	1.5000				
12*		ościeżnice drzwiowe drewniane 1m/m	m	5.1000				
13*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01m-g/m	m-g	0.0510				

KOSZTORYS

Nr9 wymiana drzwi zewn

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² przedmiar = 2.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.19r-g/m ²	r-g	4.4895				
2*		-- M -- Farba ftal. do grunt. og. stos. 0.205dm ³ /m ²	dm ³	0.4203				
3*		Farba ftal. nawierzch. og. stos. 0.232dm ³ /m ²	dm ³	0.4756				
4*		Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych 0.103dm ³ /m ²	dm ³	0.2112				
5*		Szkło płask. walcow. wzorz. gr.4mm, gat.I 0.1m ² /m ²	m ²	0.2050				
6*		Kit szklarski - pokostowy 0.16kg/m ²	kg	0.3280				
7*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 2.8ark/m ²	ark	5.7400				
8*		szpachlówka celulozowa 0.32dm ³ /m ²	dm ³	0.6560				
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)	%	1.5000				
10*		skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne gruntowane 1m ² /m ²	m ²	2.0500				
11*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.03m-g/m ²	m-g	0.0615				
5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm przedmiar = 5.74 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m	r-g	5.4530				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0021t/m	t	0.0121				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0026t/m	t	0.0149				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0106m ³ /m	m ³	0.0608				
5*		Woda z rurociągów 0.0027m ³ /m	m ³	0.0155				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm ³ 0.03m-g/m	m-g	0.1722				
6	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) przedmiar = 1.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.51r-g/m ²	r-g	1.7365				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0052t/m ²	t	0.0060				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0066t/m ²	t	0.0076				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.0306				
5*		Woda z rurociągów 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.0077				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	0.0460				