

PRZEDMIAR

Nr9a wymiana drzwi zewn

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.00*2.37	m ² m ²	 2.37	
				RAZEM	2.37
2	KNR 2-02 1009-03 analogia	Naświetla stałe PCV 1.00*0.32	m ² m ²	 0.32	
				RAZEM	0.32
3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.00+2.37*2	m m	 5.74	
				RAZEM	5.74
5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piatobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.20*5.74	m ² m ²	 1.15	
				RAZEM	1.15

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² przedmiar = 2.37 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.2324				
2	KNR 2-02 1009-03 analogia	Naświetla stałe PCV przedmiar = 0.32 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.72r-g/m ²	r-g	1.5104				
2*		-- M -- Naświetla PCV, szyba zesp.1-komor.float 2x4 mm 1m ² /m ²	m ²	0.3200				
3*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.05m-g/m ²	m-g	0.0160				
3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia przedmiar = 2.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.77r-g/m ²	r-g	7.7285				
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 5.28szt./m ²	szt.	10.8240				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.33dm ³ /m ²	dm ³	0.6765				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.06kg/m ²	kg	0.1230				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00242t/m ²	t	0.0050				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" 4.36kg/m ²	kg	8.9380				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		Drzwi PCV , zamek patentowy , klamka z szyldem 1m ² /m ²	m ²	2.0500				
9*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.1230				
4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm przedmiar = 5.74 m -- R --	m					

KOSZTORYS

Nr9a wymiana drzwi zewn

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.95r-g/m	r-g	5.4530				
		-- M --						
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0021t/m	t	0.0121				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0026t/m	t	0.0149				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0106m³/m	m³	0.0608				
5*		Woda z rurociągów 0.0027m³/m	m³	0.0155				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
7*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/m	m-g	0.1722				
5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) przedmiar = 1.15 m²	m²					
		-- R --						
1*		robocizna 1.51r-g/m²	r-g	1.7365				
		-- M --						
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0052t/m²	t	0.0060				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0066t/m²	t	0.0076				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0266m³/m²	m³	0.0306				
5*		Woda z rurociągów 0.0067m³/m²	m³	0.0077				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
7*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.04m-g/m²	m-g	0.0460				