

Kosztorys ślepy - przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : HALA SPORTOWO -ŚRODOWISKOWA KOBYLIN
INWESTOR : 63-740 Kobylin Rynek MarszałkaJózefa Piłsudskiego 1
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kobylinie
BRANŻA : droga tymczasowa (dojazd do placu budowy)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOBYLIN_INWESTORSKI_DROGA TYMCZASOWA_PRZEDMIAR
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	I/ DROGA TYMCZASOWA / dojazdowa do placu budowy/							
1	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych Budowa - wykonanie koryta	m ²				300	
d.1	0408-01	-- Robocizna --						
		Robocizna	r-g	0,0714	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		Spycharka gasienicowa 74 kW	m-g	0,0125	0,00	0,0000		
Razem pozycja 1						0,0000	300,000	0,00
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych Budowa - wykonanie podsypki piaskowej	m ²				300	
d.1	0408-02	-- Robocizna --						
		Robocizna	r-g	0,0289	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		piasek	m ³	0,1242	0,00	0,0000		
		Materiał Pomocniczy od M	%	1,5000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 2						0,0000	300,000	0,00
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych Budowa - nawierzchnia z płyt pełnych o powierz. ponad 3 m2	m ²				300	
d.1	0408-04	-- Robocizna --						
		Robocizna	r-g	0,1744	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
		Piasek do zapraw	m ³	0,0030	0,00	0,0000		
		Materiał Pomocniczy od M	%	1,5000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
		Żuraw (1)	m-g	0,0332	0,00	0,0000		
Razem pozycja 3						0,0000	300,000	0,00
4	KNR 2-25	MATERIAŁ - płyty pełne do naw. drogowych 300x150 gr 15 cm	szt				67	
d.1	0408-04	-- Materiały --						
		Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x150x15cm	szt	1,0000	0,00	0,0000		
		Materiał Pomocniczy od M	%	1,5000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 4						0,0000	67,000	0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOBYLIN_INWESTORSKI_DROGA TYMCZASOWA_PRZEDMIAR
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	82,4100	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

KOBYLIN_INWESTORSKI_DROGA TYMCZASOWA_PRZEDMIAR
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Piasek do zapraw	m ³	0,9000	0,00	0,00
2.	piasek	m ³	37,2600	0,00	0,00
3.	Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x150x15cm	szt	67,0000	0,00	0,00
4.	Materiał Pomocniczy od M	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

KOBYLIN_INWESTORSKI_DROGA TYMCZASOWA_PRZEDMIAR
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Spycharka gąsienicowa 74 kW	m-g	3,7500	0,00	0,00
2.	Żuraw (1)	m-g	9,9600	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł