

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wyszczególnienie robót :

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ,
- demontaż podłogi drewnianej sceny wraz z konstrukcją wsporczą ,
- wykonanie nowej konstrukcji sceny wraz z podłogą z desek ,
- montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kratkami ,
- wykonanie schodów drewnianych z widowni na scenę ,
- ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej na scenie ,
- malowanie boazerii lakierem pędzniejącym Firelear celem uzyskania właściwej odporności ogniowej ,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi .

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0618-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.86*(6.48+2.88+1.22)	m ²	30.26	
				RAZEM	30.26
2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m ²		
		0.83*5.48	m ²	5.38	
				RAZEM	5.38
4	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
		(6.48*3)*0.12*0.12	m ³ drew.	0.28	
				RAZEM	0.28
5	KNR 2-02 0407-03	Słupy o dł. do 2m - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
		0.54*12*0.12*0.12	m ³ drew.	0.09	
				RAZEM	0.09
6	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, dł. do 3m - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
		6.48*3*0.12*0.14	m ³ drew.	0.33	
				RAZEM	0.33
7	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		6.50*4*0.05*0.10	m ³	0.13	
				RAZEM	0.13
8	KNR 2-02 1110-05	Podłoga z bali o gr. 50mm na got. podłożu	m ²		
		6.48*1.80	m ²	11.66	
				RAZEM	11.66
9	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2*6.00*2*(0.60+0.40)	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
10	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 2000 mm - MONTAŻ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH KRATEK	szt.		
		5	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	785412 każk. własna	Wykonanie schodów drewnianych wejściowych na scenę 90x100 cm, 3 stopnie	m ²		
		0.90*1.00	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		30.26	m ²	30.26	
				RAZEM	30.26
13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		30.26	m ²	30.26	
				RAZEM	30.26
14	KNR 0-21 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych	m ²		
		0.80*(6.48+1.80*2)	m ²	8.06	
				RAZEM	8.06
15	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną - POMALOWANIE PROGU KOŁOREM OSTRZEGAWCZYM	m ²		
		(0.50+1.22+6.48+2.88)	m ²	11.08	
				RAZEM	11.08
16	KNR 4-01 1213-01 analogia	Malowanie boazerii farbą o właściwościach przeciwpożarowych	m ²		
		0.50*(4.12+2.90)*2*12.00+2.90*11.08	m ²	116.37	
				RAZEM	116.37
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.08*12.00	m ²	132.96	
				RAZEM	132.96