

PRZEDMIAR

Nr2 ul Rawicka 3 0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.30	m	2.30	
				RAZEM	2.30
2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² Uwaga - dokładne wymiary ustalic na budowie 2.20*1.46	m ²		
			m ²	3.21	
				RAZEM	3.21
3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.50*(3.20+2.00)*2	m ²		
			m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.20	m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
7	KNR 4-01 0602-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho	m ²		
		0.30*2.00	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.40*2.20	m ²	0.88	
				RAZEM	0.88

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych przedmiar = 2.30 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/m	r-g	1.5640				
2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² Uwaga - dokładne wymiary ustalic na budowie przedmiar = 3.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.68 r-g/m ²	r-g	11.8128				
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 4.4 szt./m ²	szt.	14.1240				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.25 dm ³ /m ²	dm ³	0.8025				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.05 kg/m ²	kg	0.1605				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00184 t/m ²	t	0.0059				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord 3.31 kg/m ²	kg	10.6251				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		Okno PCV 3-skrzydłowe , skrzydła skrajne U-R , skrzydło środkowe R , kolor biały o wym. 220x146 cm 1 szt	szt	1.0000				
9*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.04 m-g/m ²	m-g	0.1284				
10*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06 m-g/m ²	m-g	0.1926				
3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m przedmiar = 1.00 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 2.12 r-g/szt	r-g	2.1200				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Zaprawa cementowa M-7 0.013 m³/szt	m³	0.0130				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2)	%	1.5000				
4*		Podokiennik PCV komorowy o wym. 230x25 cm , kolor biały 1 szt./szt	szt.	1.0000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.11 m-g/szt	m-g	0.1100				
4	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm przedmiar = 2.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.95 r-g/m	r-g	2.3750				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0015 t/m	t	0.0038				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0.0026 t/m	t	0.0065				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0106 m³/m	m³	0.0265				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03 m-g/m	m-g	0.0750				
7*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03 m-g/m	m-g	0.0750				
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 5.20 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m²	r-g	0.4940				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003 t/m²	t	0.0016				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 5.20 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m²	r-g	0.6604				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. 0.286 dm³/m²	dm³	1.4872				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
7	KNR 4-01 0602-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho przedmiar = 0.60 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.1 r-g/m²	r-g	0.0600				
2*		-- M -- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 1.15 m²/m²	m²	0.6900				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm przedmiar = 0.88 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.35 r-g/m²	r-g	1.1880				
2*		-- M -- Blacha płaska poliester - połysk szerokość 1250 mm, grubość 0,5mm 1.23 m²/m²	m²	1.0824				
3*		Kolek montażowy 6mm 17.2 szt/m²	szt	15.1360				

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>jm</i>	<i>Nakłady</i>	<i>Koszt jedn.</i>	<i>R</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
4*		Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.0009				
5*		0.001 m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0070				
		0.008 m-g/m ²						