

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PARKING PRZY ULICY KOŚCIELNEJ							
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNNR 1 0112-02	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
2	KNNR 6 0101-01	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 2,5	m2	186,20		
3	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	186,20		
4	KNNR 6 0106-05	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	186,20		
5	KNR AT-04 0103-03		Warstwa odcinająca nawierzchnię żwirową z geowłókniny	m2	70,57		
6	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	186,20		
7	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodnika)	m2	2,03		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
8	KNR 2-31 0202-01	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	70,57		
9	KNNR 6 0302-01	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	186,20		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
10	KNR 2-01 0505-01	D.06.01.01.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	50,00		
11	KNR 2-21 0401-01		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	50,00		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
12	KNNR 6 0402-03 KNR 2-31 0402-04	D.08.01.02a	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	52,00		
13	KNNR 6 0503-04	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o grub.6 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	2,03		
14	KNNR 6 0404-05 KNR 2-31 0402-04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	6,00		

Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Razem: PARKING PRZY ULICY KOŚCIELNEJ							
PLAC PRZY ULICY WAŁOWEJ							
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
15	KNNR 1 0112-02	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,107		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
16	KNNR 6 0101-01	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 5	m2	667,20		
17	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	667,20		
18	KNNR 6 0106-05	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	667,20		
19	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	667,20		
20	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodnika)	m2	96,08		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
21	KNNR 6 0302-01	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	667,20		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
22	KNR 2- 01 0505- 01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	57,00		
23	KNR 2- 01 0506- 07		Plantowanie skarp- kat.gr.I-III	m2	250,00		
24	KNR 2- 21 0401- 01		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	57,00		
25	KNR 2- 01 0510- 03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	250,00		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
26	KNNR 6 0402-03 KNR 2- 31 0402- 04	D.08.01.02a	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	133,00		
27	KNNR 6 0503-04	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o grub.6 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	96,80		
28	KNNR 6 0404-05 KNR 2- 31 0402- 04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	41,00		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Razem: PARKING PRZY ULICY WAŁOWEJ							

ULICA WAŁOWA							
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
29	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,040		
30	KNNR 6 0806-01	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	40,50		
31	KNR 2- 31 0815- 02		Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	30,00		
32	KNNR 6 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	176,18		
33	KNNR 6 0802-08		Rozebranie nawierzchni i podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2	176,18		
34	KNR 4- 04 1103- 04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m3	39,16		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
35	KNNR 6 0101-01	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 5	m2	216,68		
36	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	216,68		
37	KNNR 6 0106-05	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	216,68		
38	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	204,60		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
39	KNNR 6 0302-01	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	204,60		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
40	KNR AT- 03 0402- 01 analogia	D.08.05.03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na lawie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm	m	50,00		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Razem: ULICA WAŁOWA							
41	wartość robót netto						
42	podatek VAT%						
43	wartość robót brutto						

Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....,dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Nazwa zadania	Wartość netto
PARKING PRZY ULICY KOŚCIELNEJ	
PARKING PRZY ULICY WAŁOWEJ	
ULICA WAŁOWA	
Wartość robót netto	
Podatek VAT%	
Wartość robót brutto	

Słownie zł.:

.....dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)