

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
Droga gminna Smolice - Zdziętawy od km 0+000 do km 1+665				
	D.04.08.00.	WYRÓWNANIE PODBUDOWY	*	*
1	D.04.08.01.	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno –asfaltową w ilości średnio 100kg/m ² 25,00*2,00*0,100kg/m ²	Mg	5,00
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
2	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m ² i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m ² i 2/5mm w ilości 4 l/m ² 5,50*40+4,00*1625	m2	6716,00
Droga gminna Zdziętawy - wieś od km 0+000 do km 0+850				
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
3	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m ² i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m ² i 2/5mm w ilości 4 l/m ² 5,20*850	m2	4420,00
Droga gminna Raszewy - wieś od km 0+000 do km 0+435				
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
4	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m ² i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m ² i 2/5mm w ilości 4 l/m ² 240*3,00+195*4,00	m2	1500,00
ul. Ogrodowa w Kobylinie od km 0+000 do km 0+245				
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
5	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m ² i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m ² i 2/5mm w ilości 4 l/m ² 245*5,00	m2	1225,00
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
6	D-06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy na grubość do 10cm z transportem urobku na odl. 3 km 245*1,00	m2	245,00