

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 20.35*11.40	m ²		
d.1	0121-02		m ²	231.990	
				RAZEM	231.990
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI 20.35*11.40	m ²		
d.1	0101-02		m ²	231.990	
				RAZEM	231.990
3	KSNR 4	Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o śr. 300 mm 2	kpl.		
d.1	1417-04		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 19.1*2	m		
d.1	0408-03		m	38.200	
				RAZEM	38.200
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 20.35*11.40*0.2	m ³		
d.1	0213-03		m ³	46.398	
				RAZEM	46.398
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11.40+11.40+20.35	m		
d.1	0404-05		m	43.150	
				RAZEM	43.150
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 43.15*0.30*0.20	m ³		
d.1	0402-03		m ³	2.589	
				RAZEM	2.589
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 5.80	m		
d.1	0401-03		m	5.800	
				RAZEM	5.800
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 231.99	m ²		
d.1	0112-01		m ²	231.990	
				RAZEM	231.990
10	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 231.99	m ²		
d.1	0106-03		m ²	231.990	
				RAZEM	231.990
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 231.99	m ²		
d.1	0511-02		m ²	231.990	
				RAZEM	231.990