

6. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1 d.104 D.01.02.01	1 KNNR 1 0101-	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	19.00		
2 d.101 D.01.02.01	2 KNNR 1 0107-	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	7.98		
3 d.102 D.01.02.01	3 KNNR 1 0107-	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	8.55		
4 d.103 D.01.02.01	4 KNNR 1 0107-	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	25.65		
5 d.108 D.01.02.04	5 KNNR 6 0805-	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	163.10		
6 d.101 D.01.02.04	6 KNNR 6 0806-	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	103.00		
7 d.101 D.01.02.04 anal	7 KNNR 6 0805-	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych kamiennych gr. 10 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	100.00		
8 d.101 D.01.02.04	8 KNNR 6 0803-	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m ²	206.00		
9 d.107 D.01.02.04 anal	9 KNNR 6 0803-	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	18.20		
10 d.105 D.01.02.04	10 KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3.00		
11 d.102 D.01.02.04	11 KNR 4-05I 0411-	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	3.00		
12 d.102	12 KNR 4-02 0232-	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 200 mm	m	44.00		
13 d.104 D.01.02.04	13 KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	33.29		
14 d.105 D.01.02.04	14 KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3	m ³	33.29		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D.03.00.00.						
15 d.204	15 KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	246.00		
16 d.201	16 KNNR 4 1414-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.	1.00		
17 d.202 D.03.02.01	17 KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.00		
18 d.201 D.03.02.01	18 KNR 2-18 0501-	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²	132.00		
19 d.203 D.03.02.01	19 KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	96.00		
20 d.202	20 KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm-przykanaliki	m	40.00		
21 d.20211-06	21 KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	10.00		
22 d.20214-06	22 KNR-W 4-02	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.	10.00		
23 d.206 analogia	23 KNR 4-02 0211-	Wstawienie kolana z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	19.00		
24 d.201	24 KNNR 1 0318-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	232.80		
3 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
25 d.301 D.04.01.01	25 KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5	m ²	276.94		
26 d.301 D.04.01.01	26 KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	100.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 4-01 0108-d.307 D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	51.54		
28	KNR 4-01 0108-d.308 D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	51.54		
29	KNNR 6 0103-d.303 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	376.94		
30	KNNR 6 0113-d.305 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	257.94		
31	KNNR 6 0113-d.302 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.3	m ²	100.00		
4 NAWIERZCHNIE D-05.00.00						
32	KNNR 6 0302-d.401 D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej-materiał z rozbiórki	m ²	206.00		
5 ELEMETY ULIC - D.08.00.00						
33	KNNR 6 0403-d.506 D.08.01.02a	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x350cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	103.00		
34	KNNR 6 0503-d.507 D.08.02.03 anal	Chodniki z płyt granitowych płomieniowanych o wym 25x25, 25x50, 50x50 grubości 5 cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	257.94		
35	KNNR 6 0503-d.507 D.08.02.03 anal	Chodniki z płyt kamiennych grubości 10 cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki) Krotność = 2	m ²	100.00		
6 ZIELEŃ DROGOWA - D.09.00.00						
36	KNNR 6 0105-d.604	Warstwy podsypkowe z kruszywa łamanego zagęszczane mechanicznie o gr.6 cm (pod kratami do drzew)	m ²	19.00		
37	KNR 2-21 0302-d.606	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 0.7 m	szt.	19.00		
38	d.6 kalk. własna	Montaż żeliwnych krat do drzew o wym. 100x100cm	szt.	19.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	

Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....,dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)