

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. w m ²
1	Wiatrołap	Płytki ceramiczne (R9)	5,28 m²
2	Magazyn LKS	Płytki ceramiczne (R9)	30,78 m²
3	Schowek porządkowy	Płytki ceramiczne (R9)	3,74 m²
4	Szatnia - siłownia	Płytki ceramiczne (R9)	23,20 m²
5	Umywalnia - siłownia	Płytki ceramiczne (R10)	7,75 m²
6	Korytarz	Płytki ceramiczne (R9)	18,88 m²
7	Magazyn PIAST	Płytki ceramiczne (R9)	12,96 m²
8	Szatnia piłkarzy I	Płytki ceramiczne (R9)	12,03 m²
9	Umywalnia piłkarzy I	Płytki ceramiczne (R10)	14,15 m²
10	Szatnia piłkarzy II	Płytki ceramiczne (R9)	12,03 m²
11	Umywalnia piłkarzy II	Płytki ceramiczne (R10)	14,15 m²
12	Umywalnia	Płytki ceramiczne (R10)	7,50 m²
13	Pokój sędziowski	Płytki ceramiczne (R10)	14,87 m²
14	WC damskie	Płytki ceramiczne (R10)	6,77 m²
15	WC męskie	Płytki ceramiczne (R10)	8,00 m²
16	WC dla osoby niepełnosprawnej	Płytki ceramiczne (R10)	5,53 m²
17	Korytarz	Płytki ceramiczne (R10)	19,40 m²
18	Siłownia	Wykładzina PCV z cokołem	47,68 m²
19	Sala gimnastyczna	Istniejacy parkiet	346,00 m²
20	Sala sumo	Wykładzina PCV z cokołem	91,59 m²
21	Magazyn	Płytki ceramiczne (R10)	6,13 m²
22	Wiatrołap	Płytki ceramiczne (R10)	3,60 m²
23	Przedsionek	Płytki ceramiczne (R9)	1,44 m²
24	Schowek porządkowy	Płytki ceramiczne (R10)	4,27 m²
25	WC	Płytki ceramiczne (R10)	2,53 m²
26	Wiatrołap	Płytki ceramiczne (R9)	4,60 m²
27	Wiatrołap	Płytki ceramiczne (R9)	4,60 m²
	RAZEM		729,46 m²

WYKAZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:

12.ŁAWKI Z WIESZAKAMI JEDNOSTRONNE - 6 szt.
* Wysokość ławki - 40 cm,szerokość siedzenia - 32 cm (długość ławki 200 cm)
* Dolna część ławki wyposażona dodatkowo w listwy na obuwie na wys.10 cm od posadzki
* Górna listwa wyposażona w haczyki na odzież w rozstawie co 15 cm
* Konstrukcja z profili stalowych
* Malowane proszkowo

WYPOSAŻENIE SANITARNE:
1.Umywalka fajansowa wiszącą o szer.45 cm - 9 szt.
* wylewka regulowana z przyciskiem czasowym dozującym ilość wody
* półpostument ceramiczny
2.Zasobnik na mydło w płynie ze stali kwasoodpornej - 8 szt.
3.Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali kwasoodpornej - 8 szt.
4.Kosz okrągły zamykany o średnicy min.25 cm ze stali kwasoodpornej - 8 szt.
5.Lustro 50 x 100 przeklejone we wnęce miedzy płytkami - 7 szt.
6.Brodzik wykonany w płytkach ceramicznych (R10) 100 x 100 cm - 8 szt.
* wieszak na zasłonkę
* zasłonka prysznicowa
* wylewka regulowana z przyciskiem czasowym dozującym ilość wody
* odpływ liniowy ze stali nerdzewnej o wym.90x8 cm
* haczyki do powieszenia ręcznika
7.Muszla ustępowa wisząca na stelażu do zabudowy - 8 szt.
* przycisk spłukujący ręczny
* podajnik ze stali kwasoodpornej na papier toaletowy
* haczyki do powieszenia ubrania wieszchnilego
8.Pisuar z niewidocznym syfonem - 2 szt.
* przycisk spłukujący ręczny
9.Umywalka fajansowa przystosowana dla osoby niepełnosprawnej - 1 szt.
* poręcz umywalkowa prawa i lewa dł.50 cm
10.Muszla ustępowa wiszącą przystosowana dla osoby niepełnosprawnej - 1 szt.
na stelażu do zabudowy + uchwyt na papier toaletowy
* poręcz ścienna łukowa stała dł.60 cm
* poręcz ścienna uchylna łukowa dł.60 cm
11.Zlew jednokomorowy 50 x 50 cm umieszczony 50 cm nad posadzką ze stali kwasoodpornej - 2szt.
* regał stalowy o wym.min 100x40x180 cm

Rysunek nr 13 Arkusz nr 37

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU Z REMONTEM SALI SPORTOWEJ "PILAWA"	
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA - wykaz wyposażenia	Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Kobylin ul. Strzelecka	Data: 28.06.2016r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobylin	
Studium: Projekt budowlany	Branża: Architektura	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węcław	Upr.nr 1685/380/94Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda	Upr.nr 06/05/DOIA
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projektu,bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projektu,bez ograniczeń

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT
Kościoła 8, Wydala
63 - 800 Gostyń ul. Piłsudskiego nr 5
tel./fax 65 572 34 34