

- istniejąca ściana
- ściana przeznaczona do wyburzenia
- ściana nowoprojektowana

PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY WYKONAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PODANYCH W PROJEKTACH BRANŻOWYCH

N - nawietrzak podokienny
WG - wentylacja grawitacyjna rura Ø150
WM - wentylacja mechaniczna EDMT 50
WM1 - wentylacja mechaniczna EDMT 75
WM2 - wentylacja mechaniczna EDMT 150

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. w m ²
1	WC dla osób niepełnosprawnych wraz z WC męskim	Płytka gresowa(R10)	11,06 m ²
2	Korytarz	Płytka gresowa(R9)	5,30 m ²
3	WC damskie	Płytka gresowa(R10)	11,06 m ²
4	Pom.magazynowe	Płytka gresowa(R9)	7,20 m ²
5	Korytarz	Płytka gresowa(R9)	4,90 m ²
6	Kuchenka pomocnicza	Płytka gresowa(R10)	24,95 m ²
7	Sala wiejska	Płytka gresowa 60x60 cm gr.11 mm cm z połyskiem	161,20 m ²
8	Pom.magazynowe	Płytki lastryko	18,33 m ²
9	Kotłownia	Płytki lastryko	17,84 m ²
		RAZEM:	261,84 m ²

10	Pom.OSP	Istn.pos.betonowa	30,36 m ²

Wycieraczka wejściowa z profilu gumowego wzmocniona aluminiowym płaskownikiem o wys.20 mm przeznaczona do wnęki 150x80 cm

Wycieraczka wejściowa wewnetrzna z profilii aluminiowych z łącznikiem linki stalowej wkładem szczotkowo - gumowym gr.12 mm przeznaczona do wnęki 160x80 cm

Rysunek nr 1 Arkusz nr 28

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT
Kołeczko & Węcłaś
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5
tel.(65) 545 - 32 - 36

OBIEKT	DOBUDOWA KOTŁOWNI I MAGAZYNU Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I DOBUDOWĄ SCHODÓW I PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA	Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Wyganów, działka nr 41 gm.Kobylin	Data: 01.08.2016r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobyin	
Studium: Projekt budowlany	Branża: Architektura; Konstrukcja	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węcłaś	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna Upr.nr 06/05/DOIA
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projekt.bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projekt.bez ograniczeń