

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

1. Umywalka fajansowa wisząca o szer.50 cm - 3 szt.
   * wylewka regulowana z przyciskiem czasowym dozującym ilość wody
   * półpostument ceramiczny
2. Zasobnik na mydło w płynie ze stali kwasoodpornej - 3 szt.
3. Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali kwasoodpornej - 3 szt.
4. Kosz okrągły zamykany o średnicy min.25 cm ze stali kwasoodpornej - 3 szt.
5. Lustro 50 x 100 przeklejone we wnęce miedzy płytkami - 2 szt.
6. Muszla ustępowa kompaktowa ceramiczna - 4 szt.
   * przycisk spłukujący ręczny
   * podajnik ze stali kwasoodpornej na papier toaletowy
   * haczyki do powieszenia ubrania wieszchniego
7. Pisuar z niewidocznym syfonem - 1 szt.
   * przycisk spłukujący ręczny
8. Umywalka fajansowa przystosowana dla osoby niepełnosprawnej - 1 szt.
   * poręcz umywalkowa prawa i lewa dl.50 cm
9. Muszla ustępowa wisząca przystosowana dla osoby niepełnosprawnej - 1 szt. na stelażu do zabudowy + uchwyt na papier toaletowy
   * poręcz ścienna łukowa stała dł.60 cm
   * poręcz ścienna uchylna łukowa dł.60 cm
   * haczyk do powieszenia ubrania wieszchniego

WYPOSAŻENIE STAŁE KUCHENKI POMOCNICZEJ:

10. Basen 3-komorowy ze stali nierdzewnej 150x60x85 cm - 1 szt.
11. Zmywarka z pompą spustową i dozownikami o wydajności 40 koszy/h 60x60x82 - 1 szt.
12. Taboret gastronomiczny gazowy 1-palnikowy o mocy 7kW
13. Gazówka 4-palnikowa z piekarnikiem 60x60 cm - 2 szt.
14. Patelnia elektryczna ze stali nierdzewnej o mocy 5,4kW i poj.roboczej 37l 70x60x85 cm - 1 szt.
15. Okap gastronomiczny przyścienny ze stali kwasoodpornej 300x100 cm - 1 szt.
16. Stół roboczy ze stali nierdzewnej zabudowany od dołu drzwiami suwnymi z półkami 250x90x85 cm - 1 szt.
17. Szafa chłodnicza zapleczowa trzydrzwiowa z górnym agregatem o mocy 400W 160x74x202 cm - 1 szt.
18. Szafka kuchenna stojąca ze stali nierdzewnej zamykana 60x60x85 cm - 1 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KUCHENKI POMOCNICZEJ:

19. Szafka kuchenna stojąca ze stali nierdzewnej wyposażona w szufladę i w zamykaną szafę z półką 80x60x85 cm - 3 szt.
20. Szafka kuchenna stojąca ze stali nierdzewnej wyposażona w szufladę i w zamykaną szafę z półką 60x60x85 cm - 1 szt.
21. Szafka kuchenna wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwnymi 80x40x60 cm - 3 szt.
22. Szafka kuchenna wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwnymi 60x40x60 cm - 1 szt.
23. Regał ociekowy ze stali nierdzewnej 100x40x180 cm - 1 szt.
24. Wózek transportowy ze stali nierdzewnej z 3 półkami 86x54x92 cm - 1 szt.
25. Szafa stojąca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwnymi z 4 półkami 150x60x200 cm - 1 szt.
26. Szafa stojąca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwnymi z 4 półkami 120x50x180 cm - 1 szt.
27. Regał stalowy z 4 półkami 50x50x200 cm - 1 szt.
28. Szafa stojąca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwnymi z 4 półkami 120x55x200 cm - 1 szt.
29. Istniejąca lodówko-zamrażarka

* wyposażenie dodatkowe:
garnek z przykrywką o średnicy Ø40 - 3 szt.
garnek z przykrywką o średnicy Ø50 - 3 szt.
brytfanna z przykrywką o dł.min 50 cm - 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SALI WIEJSKIEJ:

30. Krzesło drewniane z drewna bukowego 42x40x102 cm - 120 szt.
31. Stół drewniany z nogami chromowymi 100x100x73 cm - 30 szt.
32. Wieszak do szatni na stopkach o dł.min 150 cm - 3 szt.
33. Panel osłonowy drewniany ażurowy o wym.150x180 cm - 3 szt.
34. Podest ruchomy o wym.400 x 300 cm i wys.50 cm

WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI:

35. Piec na ekogroszek
36. Zlew ze stali nierdzewnej 40x40 cm

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. w m
1	WC dla osób niepełnosprawnych wraz z WC męskim	Płytka gresowa(R10)	11,06 m ²
2	Korytarz	Płytka gresowa(R9)	5,30 m ²
3	WC damskie	Płytka gresowa(R10)	11,06 m ²
4	Pom.magazynowe	Płytka gresowa(R9)	7,20 m ²
5	Korytarz	Płytka gresowa(R9)	4,90 m ²
6	Kuchenka pomocnicza	Płytka gresowa(R10)	24,95 m ²
7	Sala wiejska	Płytka gresowa 60x60 cm gr.11 mm cm z połyskiem	161,20 m ²
8	Pom.magazynowe	Płytki lastryko	18,33 m ²
9	Kotłownia	Płytki lastryko	17,84 m ²
		RAZEM:	261,84 m ²

10	Pom.OSP	Istn.pos.betonowa	30,36 m ²
		RAZEM:	292,20 m ²

Wycieraczka wejściowa z profilu gumowego wzmocniona aluminiowym płaskownikiem o wys.20 mm przeznaczona do wnęki 150x80 cm

Wycieraczka wejściowa wewnetrzna z profilii aluminiowych z łącznikiem linki stalowej wkładem szczotkowo - gumowym gr.12 mm przeznaczona do wnęki 160x80 cm

N - nawietrzak podokienny
WG - wentylacja grawitacyjna rura Ø150
WM - wentylacja mechaniczna EDMT 50
WM1 - wentylacja mechaniczna EDMT 75
WM2 - wentylacja mechaniczna EDMT 150

Rysunek nr 6 Arkusz nr 33

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT
Kobylin & Węcław
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5
tel.(65) 545 - 32 - 36

OBIEKT	DOBUDOWA KOTŁOWNI I MAGAZYNU Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I DOBUDOWĄ SCHODÓW I PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA - szkic technologiczny		Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Wyganów, działka nr 41 gm.Kobylin		Data: 01.08.2016r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobyin		
Studium: Projekt budowlany		Branża: Architektura; Konstrukcja	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węcław	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna Upr.nr 06/05/DOIA	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projekt.bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projekt.bez ograniczeń	