

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

STELAŻ POD BANER INFORMACYJNY

skala 1:25





ELEWACJA FRONTOWA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

LEGENDA OZNACZEŃ

1. - ŚCIANA PROJEKTOWANA / COKÓŁ / ŚCIANKI POLICZKOWE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
   płytka klinkierowa - Syriusz cieniowany z oferty CRH Klinkier.
2. - ŚCIANA PROJEKTOWANA: tynk silikonowy w kolorze jasnym piaskowo-szarym
   o symbolu "360F" wg wzornika tynków i farb firmy FOVEO TECH.
3. - PROJEKTOWANA OKŁADZINA DREWNIANA PODŁOGI, ŚCIANY I SUFITU:
   - z desek dwustronnie ryflowanych o grubości 22 mm z jesionu thermo
4. - PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE:
   - stopnice, podstopnice oraz zwieńczenie ścianki policzkowej: okładzina z płyt granitowych płomieniowanych grubości 3÷4 cm w kolorze granitu strzegomskiego.
   - poręcze schodów zewnętrznych z rury stalowej malowanej
   w kolorze ciemnoszarym o symbolu RAL 7037
5. - PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHOWE:
   dachówka ceramiczna typu karpiówka/antracytowa angobowana
7. - PROJEKTOWANE RYNNY I RURY SPUSTOWE:
   z blachy powlekanej w kolorze pokrycia alternatywnie z blachy cynk.-tytan.
8. - PROJEKTOWANE OBRÓBKI BLACHARSKIE:
   z blachy powlekanej w kolorze pokrycia alternatywnie z blachy cynk.-tytan.
9. - PROJEKTOWANY STELAŻ POD BANER INFORMACYJNY:
   w całości wykonana w konstrukcji stalowej malowanej w kolorze białym
   o symbolu RAL 9003
   SZCZEGÓŁY WYKONANIA WG OPISU DO PROJEKTU

U W A G I

Na elewacji nie ujęto systemowych płotków/belek przeciwśnieżnych
w które bezwzględnie należy wyposażyć projektowane połacie dachowe.
Systemowe oświetlenie wiaty wg rysunków branży elektrycznej

arkusz nr 27

KONTAKT:
666047654
mas_biuro@o2.pl
ADRES:
UL. SŁONECZNA 14
63-900 RAWICZ

may art studio

obiekt:	BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ
rysunek:	ELEWACJE
stadium:	P R O J E K T B U D O W L A N Y
adres obiektu:	Łagiewniki, 63-740 KOBYLIN dz. ewid. 126/1, obręb Łagiewniki
inwestor:	GMINA KOBYLIN Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1 63-740 KOBYLIN

skala 1:50

5/5

data 06.07.2016

autor projektu:	mgr inż. arch. Monika Szumielska specjalność: Architektoniczna 16/WPOKK/2012	
opracował:	mgr arch.w. Maciej May asystent projektanta	