



Przekrój A-A



Przekrój B-B



420x420

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|--------------------|--|
| PROJEKTOWANIE KOSZYSTOROSOWANIE NADZORY | | Rysunek nr 3 | | Arkusz nr 22 | |
| MIRONOSŁAW WĘCŁAŚ Rawicz ul. Przyemskiego 23 tel. 606-982-413 | | OBIEKT | ALTANA OGRODOWA | | |
| RYSUNEK | PRZEKRÓJ A-A; B-B | | | Skala: 1:50 | |
| ADRES BUDOWY | ul. Strzelecka, 63-740 Kobylin działka nr 1335/6 | | | Data: 15.05.2017r. | |
| INWESTOR | Gmina Kobylin ul. Rynek M. J. Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin | | | | |
| Studium: Projekt budowlany | Bratka: Architektura, Konstrukcja | | | | |
| Projektował: mgr inż. Mirosław Węclaś | Up.c.nr 168569/94LO specjalistyczny budowlana i architektura | | | | |

- Pg1.**

 - Koszka betonowa bezfazowa gr. 8cm
 - Podsyłka cementowo-piaskowa 1/4, grubość 3cm
 - Podbudowa z betonu C8/10 (B10), gr. 15cm
 - Podsyłka żwirowa do gruntu nośnego (zagańczona warstwami gr. 20cm)
- Pg2.**

 - Koszka betonowa bezfazowa gr. 8cm
 - Podsyłka cementowo-piaskowa 1/4, grubość 3cm
 - Podbudowa z betonu C8/10 (B10), gr. 15cm
 - Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,3MPa gr. 10cm
- D1.**

 - Gonty kauczukowo-biuryczne samowulkanizujące (imitacja dachówki karpiówki) np. Gonty Orla SBS w kształcie Ogón Bobra firmy Icopal
 - Papa przrzewalna podkładowa
 - Deskowanie jednostronnie heblowane gr. min. 25 mm
 - Krokwie 8x18cm Poz. nr 1
- Sz1.**

 - Deski ścienne dwustronnie heblowane gr. min. 25mm