



ROZDZIELNICA "RA"

projektowana rozdzielnica główna nN 0,4kV obiektu



proj. WLZ YKY2o 5x6

UWAGI

- OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
- PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
- PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WISZĄCĄ O MIN. IP44 WYPOSAŻONĄ W DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ.
 - W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
 - ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE NP. PRODUKCJI LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
 - UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
 - WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ I DOŁEM.

PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE,NADZORY
MIROSŁAW WECLAŚ
Rawicz ul. Przyjemskiego 23
tel. 606-952-413

Rysunek nr E5

Arkusz nr 46

OBIEKT	ALTANA OGRODOWA	
RYSUNEK	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	
ADRES BUDOWY	ul. Strzelecka, 63-740 Kobylin działka nr 1335/6	
INWESTOR	Gmina Kobylin ul. Rynek M. J. Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin	
Studium: Projekt budowlany		Branża: Elektryczna
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kubiak	Upr.nr WKPi/0307/PWOED4 specjalność: Instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Współpraca:	inż. Mateusz Bartkowiak	