



projektowana rozdzielnica główna nN 0,4kV obiektu



CIĄG DALSZY POWYŻSZEGO SCHEMATU



**OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

1. ROZDZIELNIE WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WOLNOSTOJĄCĄ O MIN. IP3X WYPOSAŻONĄ W DRZWI Z ZAMKAMI.
2. W ROZDZIELNICZĄ POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE NP. PRODUKCJI **LEGRAND** LUB RÓWNOWARTNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI "TN-C-S" Z SAMOZYYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICZY GÓRA.
6. DLA WENTYLATORÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYŁĄCZNIKI SERWISOWE.

**WYPROWADZENIE PRZEWODÓW KABLI
OBWÓDÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICZNI**

**OBWÓD 5FAZ 1,1,2 L3,3 N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA**

DO ODBIORU

**OBWÓD 1FAZ 1,1,2 L1,1 N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA**

DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZAREE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE BIAŁE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO - ZIELONE

Arkusz n

OBJEKT	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
	-OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	
RYSUNEK	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZYG	Skala: - : -
ADRES BUDOWY	Smolno nr 27, gm.Kobylin działka nr 403	Data: 01.06.2018
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Morska/Józefa Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin	
Projekt: Studium budowlany		Brzanka: Instalacje elektryczne
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kubiak	Upr nr WKP-0310/PJ02/04 separatnie m. instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Współpraca:	mgr inż. Kamil Kempa	
Sprawdził:	mgr inż. Dominik Zakrzewski	Upr nr WKP-0310/PJ02/04 separatnie m. instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne