MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy		1:500
Nazwa miejscowości		SMOLICE
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301202_5
	nazwa	KOBYLIN-GÓRSKI WIEJSKI
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0012
	nazwa	SMOLICE
Arkusz mapy		1
Sekcja mapy		6.162.11.24.4.2
Działka		403
Powierzchnia		1,6200ha
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000"
	układu wysokości	KRONSZTADT
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		————
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwentaryzacji.		Brak obciążeń służebnościami gruntowymi
Data opracowania mapy		17.01.2017r.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GG.6640.2109.2016

GEO USŁUGI GEODEZYJNE s.c.
Czerwiński Andrzej, Marczulak Jerzy,
Mikołajczyk Tadeusz, Wiśniewski Dariusz, Kępa Tadeusz
63-700 Krotoszyn, ul. 66 Pułku Piechoty Wlkp. 6a
tel./fax 62 725 34 15
NIP 621-11-96-164 REGON 250160865
geodeta JANUSZ WLAŚNIAK
nr ew. 63-741 kwalifikacje VI
Uprawnienia zawodowe nr 4296 wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla Geodetów Uprawnionych, decyzja z dnia 19 maja 1993 r.
Czynności samodzielne geodety uprawnionego wykonuje w zakresie określonym w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)
data 17.01.2017 r. podpis 2017-01-17

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA KROTOSZYŃSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 9.0012.2018.1990

Data wpisania rejestr technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2017 -01- 17

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY Inż. Aldona Lis



LEGENDA OZNACZEŃ

GRANICE DZIAŁKI

1. - PROJEKTOWANY BUDYNEK OŚWIATOWY
2. - ISTNIEJĄCY BUDYNEK OŚWIATOWY
3. - ISTNIEJĄCE BUDYNKI GOSPODARCZE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
4. - ISTNIEJĄCY "MAŁY PLAC ZABAW"
5. - PROJEKTOWANY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
6. - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA W STREFIE GŁÓWNYCH WEJŚĆ DO BUDYNKU / SPOCZNIKI WEJŚCIOWE - PŁYTY MAXIMA GRANDE / LIBET IMPRESSIO O WYM. 10x40x120 cm W KOLORZE POPIELATYM
7. - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA / CHODNIKI I DOJŚCIA - BETONOWA KOSTKA TYPU PROSTOKWT / LIBET O WYM. 8x10x20 cm „MELAN" POPIELATEJ Z GRAFITOWW STREFIE WEJŚCIA NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ UCIĄŻYE KOSTKĘ TYPU STOP W KOLORZE SZARYM -SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU BRANŻY DROGOWEJ
8. - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA / DROGA WEWNĘTRZNA - BETONOWA KOSTKA TYPU PROSTOKWT / LIBET O WYM. 8x10x20 cm W KOLORZE POPIELATYM. PASY DLA PIESZYCH UCIĄŻYE Z KOSTKI TYPU PROSTOKWT W KOLORZE GRAFITOWYM.
9. - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA / MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BETONOWA KOSTKA TYPU PROSTOKWT / LIBET O WYM. 8x10x20 cm W KOLORZE GRAFITOWYM
10. - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA / MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA UŻYTKU OGÓLNEGO - BETONOWA KOSTKA ARUROWA / LIBET W KOLORZE GRAFITOWYM
11. - PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z WARSTWY OTOCZAKÓW W ODCIENIACH SZAROŚCI
12. - PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY/ TRAWNIK/ NISKIE KRZEWY
13. - PROJEKTOWANY ŻYWOPŁOT / NP. KRZEW LIGUSTRA ALTERNATYWNIE BUKSZPAN LUB GRAB

PROJEKTOWANE DRZEWA- NP. KLON POSPOLITY

E1 - ŁAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA TYPU CITY 02 - 192x55x42/63 cm

E2 - ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM TYPU CITY 02 - 204x65x44/77 cm

K1 - KOSZ SIMPLE 03.061 / ŻANO:
- o wymiarach 30x30x101cm
- konstrukcja z blachy w kolorze czarnym/wk"ad stal ocynk.
- montaż na ko"ki rozporowe

S11 - STOJAK ROWEROWY GAMMA 008239/KOMSERWIS - konstrukcja stalowa w kolorze czarnym

109,51 RZĘDNE PROJEKTOWANE

E PRZEKROJE POPRZECZNE

SPADKI POPRZECZNE:
- CHODNIK 2%
- JEZDNIA 2%

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000



PROJEKTOWANIE KOMPLEKSOWE Paweł Lis Projektowanie 63-720 Koźmin Wlkp. ul. Przyjemna 23

PROJEKT ZAMIENNY

Rysunek nr D1 Arkusz nr 18

OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
RYSUNEK	PLAN WYSOKOŚCIOWY — Skala: 1:500
ADRES BUDOWY	Smolice nr 27, gm.Kobylin, działka nr 403 — Data: 01.06.2018
INWESTOR	Gmina Kobylin, Rynek Mateuszka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin
Studium: Projekt budowlany	Branża: Drogowa
Autor projektu:	mi. Jakub Patrzalek, specjalnosa inzynyrya drogowa, nr upr. WKP/0108/POOD/15
Sprawdził	mgr mi. Jakub Starzewski, specjalnosa drogowa, nr upr. WKP/0306/PWOD/13