

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolecie i Starym
Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastr. towarzyszącą

Obiekt: Zbiornik

Adres: Działki nr 205, 206, 612

Opis robót: Odmulenie dna zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi

Inwestor: Gmina Kobylin

Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1,63-740 Kobylin

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Przelicznik waluty : zł / zł

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Budowa: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym
Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastr. towarzyszącą
Obiekt: Zbiornik
Adres: Działki nr 205, 206, 612
Opis robót: Odmulenie dna zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

Data : 2010-07-27

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
A . STAN : Staw ziemny		
a.	Roboty ziemne	
b.	Roboty wykończeniowe	
c.	Kiszka	
d.	Pogłębienie dna	
e.	Odwodnienie	
f.	Remont budowli wpustowej i spustowej	
Razem : Staw ziemny		
B . STAN : Rów odpływowy		
g.	Konserwacja	
Razem : Rów odpływowy		
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		

Budowa: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolecie i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastruktura towarzyszącą

Obiekt: Zbiornik

Adres: Działki nr 205, 206, 612

Opis robót: Odmulenie dna zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Przelicznik waluty : zł / zł

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2010-07-27

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. STAN : Staw ziemny

a. ELEMENT : Roboty ziemne

Poz. 1. Pozycja	8 600,000 m3		
Wykopy wykonywane w gruncie kat.I-III spycharkami: 74 kW /100 KM/			
Poz. 2. Pozycja	8 600,000 m3		
Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW /100 KM/			
Poz. 3. Pozycja	8 600,000 m3		
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu ponad 10 m do 30 m, spycharką gąsienicową o mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat.I-III			
Poz. 4. Pozycja	1 720,000 m3		
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka: 0,60 m3 /grunt kat. I-III/			
Poz. 5. Pozycja	1 720,000 m3		
Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 100 KM			
Poz. 6. Pozycja	1 720,000 m3		
Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych -za każdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leżącej na dług.1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV, spycharką 100 KM			
Poz. 7. Pozycja	6 880,000 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności zgarniaka koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 5-10 t/			
Poz. 8. Pozycja	2 377,480 m3		
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II			
Poz. 9. Pozycja	2 760,000 m2		
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. I-II			
Razem element : a. Roboty ziemne [zł]			

b. ELEMENT : Roboty wykończeniowe

Poz. 10. Pozycja	3 323,100 m2		
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypów, w gruncie: kat. I-III			

Opis robót : Odmulenie dna zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi

STAN : A. Staw ziemny

ELEMENT : b. Roboty wykończeniowe

Data : 2010-07-27

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

Poz. 11. Pozycja	2 633,400 m2		
Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm			

Razem element : b. Roboty wykończeniowe [zł]	
---	-------

c. ELEMENT : Kiszka

Poz. 12. Pozycja	627,000 m		
Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"			

Poz. 13. Pozycja	172,430 m3		
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym z przewiezieniem kamienia łazkami, przy narzucie: nadwodnym			

Razem element : c. Kiszka [zł]	
---	-------

d. ELEMENT : Pogłębienie dna

Poz. 14. Pozycja	5 673,000 m3		
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/			

Poz. 15. Pozycja	5 673,000 m3		
Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW /100 KM/			

Poz. 16. Pozycja	5 673,000 m3		
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, w przedziałach ponad 10 do 30 m, spycharkami 74 kW /100 KM/			

Poz. 17. Pozycja	5 673,000 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności zgarniaka koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 5-10 t/			

Poz. 18. Pozycja	1,720 ha		
Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na: terenie płaskim- analogia. wapnowanie dna zbiornika			

Razem element : d. Pogłębienie dna [zł]	
--	-------

e. ELEMENT : Odwodnienie

Poz. 19. Pozycja	160,000 m-g		
Pompowanie wody pompą spalinową			

Razem element : e. Odwodnienie [zł]	
--	-------

f. ELEMENT : Remont budowli wpustowej i spustowej

Poz. 20. Pozycja	3,000 m3		
Wykopy ręczne ciągle lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II- odkopanie wlotu i wylotu budowli			

Opis robót : Odmulenie dna zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi

STAN : A. Staw ziemny

ELEMENT : f. Remont budowli wpustowej i spustowej

Data : 2010-07-27

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Poz. 21. Pozycja		0,030 100 m3			
	Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi, w gruncie: kat.I-II				
Poz. 22. Pozycja		2,250 m2			
	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych o grubości po ostruganiu: 59 mm- analogia rozbiórka zasuw drewnianych - współczynnik 0,70				
Poz. 23. Pozycja		1,820 m2			
	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych o grubości po ostruganiu: 71 mm				
Poz. 24. Pozycja		0,100 t			
	Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych - montaż zasuw blaszakowych o powierzchni: do 2 m2-analog wymiana zasuw na istniejących budowlach (upustowa i wpustowa) Zasuwy z uszczelnieniem bocznym oraz izolacją atykorozyjną				
Poz. 25. Pozycja		0,050 t			
	Montaż zasuw-sprawdzenie zamocowania elem.uszczelnienia poziomego i pionowego zasuwy,oczyszczenie prowadnic,osadzenie zasuw w prowadnicach, o powierzchni: od 5,0 do 10,0 m2 - pojedyncze ślizgowe				
Poz. 26. Pozycja		0,002 t			
	Montaż prowadnic zasuw, przy szerokości prowadnicy do 160 mm-montaż dodatkowych prowadnic budowli				
Poz. 27. Pozycja		0,900 m3			
	Remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu: ponad 0,30 do 0,50 m3				
Razem element : f. Remont budowli wpustowej i spustowej [zł]					
Razem stan : A. Staw ziemny [zł]					
B. STAN : Rów odpływowy					
g. ELEMENT : Konserwacja					
Poz. 28. Pozycja		1,000 100 m2			
	Ręczne wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych				
Poz. 29. Pozycja		1,000 100 m2			
	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości: do 2,0 m				
Poz. 30. Pozycja		6,000 100 m2			
	Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych twardych				
Poz. 31. Pozycja		6,000 100 m2			
	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m				
Razem element : g. Konserwacja [zł]					
Razem stan : B. Rów odpływowy [zł]					
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]					