

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kobylin
ADRES INWESTYCJI : ul.3 Maja; dz. nr 2238, 63-740 Kobylin
INWESTOR : Gmina Kobylin
ADRES INWESTORA : Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1; 63-740 Kobylin
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Wizner
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011

Poziom cen : IV KW 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KOD CPV	NR SPEC.	NAZWA
45233000-9	2D	Boiska
45315300-1	3E	Oświetlenie boisk
45342000-6	4ZT	Ogrodzenie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk sportowych, jednego o nawierzchni ze sztucznej trawy i wymiarach boiska 30/62 m (wymiar boiska do gry 26/56), a drugiego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19,1/32,1 m (wymiar boiska do gry 15,1/28,1).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drenaż - boisko					
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0201-0_	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	399.000	
		399			
				RAZEM	399.000
2	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-0_	359.10	m ²	359.100	
				RAZEM	359.100
3	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka	m ²		
d.1	0501-0_	drenażu	m ²	359.100	
		poz.2			
				RAZEM	359.100
4	KNNR 1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.1	0318-01	i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	399.000	
		poz.1			
				RAZEM	399.000
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-0_	poz.1	m ³	399.000	
				RAZEM	399.000
2 ROBOTY MONTAŻOWE					
6	KNR 2-15	Drenaż z rury karbowanej PCV 75 z filtrem z włókna kokosowego	m		
d.2	0228-01		m	297.000	
	p.a.	297			
				RAZEM	297.000
7	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	18 0408-02	57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
8	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	18 0408-03	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR-W 2-	Trójnik siodłowy 126/75	szt		
d.2	18 0421-01		szt	5.000	
	p.a.	5			
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-	Studzienki rewizyjne systemowe "VAWIN"	szt		
d.2	18 0517-02		szt	4.000	
	p.a.	4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o	szt.		
d.2	0208-02	grub.do 20 cm - przebiecie otworu w istniejącej studzience kanalizacyjnej	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Zabetonowanie otworu w ścianie studzienki o pow.do 0.1 m2 przy głębok.	szt.		
d.2	0206-02	ponad 10 cm	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Drenaż - boisko						
1 ROBOTY ZIEMNE						
1 d.1	KNR 2-01 0201-0	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	399		
2 d.1	KNR 2-18 0501-0	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²	359.10		
3 d.1	KNR 2-18 0501-0	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka drenażu	m ²	359.1		
4 d.1	KNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	399		
5 d.1	KNR 2-01 0236-0	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	399		
2 ROBOTY MONTAŻOWE						
6 d.2	KNR 2-15 0228-01 p.a.	Drenaż z rury karbowanej PCV 75 z filtrem z włókna kokosowego	m	297		
7 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	57		
8 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	45		
9 d.2	KNR-W 2-18 0421-01 p.a.	Trójnik siodłowy 126/75	szt	5		
10 d.2	KNR-W 2-18 0517-02 p.a.	Studzienki rewizyjna systemowe "VAWIN"	szt	4		
11 d.2	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - przebicie otworu w istniejącej studzience kanalizacyjnej	szt.	1		
12 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworu w ścianie studzienki o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: