

PRZEDMIAR

wymiana drzwi wejściowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.40*2.50	m ² m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.38*0.15*0.15*2	m ³ m ³	0.02	
				RAZEM	0.02
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm 1.70*2	m m	3.40	
				RAZEM	3.40
4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.38*1.40*0.23	m ³ m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.40+2.12*2	m m	5.64	
				RAZEM	5.64
7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.30*(2.15*2+1.40)*2	m ² m ²	3.42	
				RAZEM	3.42
8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia (Uwaga : wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic) 1.20*2.05	m ² m ²	2.46	
				RAZEM	2.46

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 przedmiar = 3.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.8200				
2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek przedmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	0.4260				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.10 401szt/m ³	szt	8.0200				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.108t/m ³	t	0.0022				
4*		Piasek zwykły 0.28m ³ /m ³	m ³	0.0056				
5*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.0016				
6*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III 0.056m ³ /m ³	m ³	0.0011				
7*		Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 0.117m ³ /m ³	m ³	0.0023				
8*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68kg/m ³	kg	0.0536				
9*		Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 4.69kg/m ³	kg	0.0938				
10*		Woda z rurociągów 0.14m ³ /m ³	m ³	0.0028				
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
12*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.46m-g/m ³	m-g	0.0092				
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm przedmiar = 3.40 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.62r-g/m	r-g	5.5080				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 8szt/m	szt	27.2000				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.00518t/m	t	0.0176				
4*		Piasek zwykły 0.018m³/m	m³	0.0612				
5*		Kształt. stal.-dwuteowniki normal.120 mm 22.12kg/m	kg	75.2080				
6*		Woda z rurociągów 0.006m³/m	m³	0.0204				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/m	m-g	0.1020				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07m-g/m	m-g	0.2380				
4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota przedmiar = 4.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/szt.	r-g	2.1600				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 4szt/szt.	szt	16.0000				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.00173t/szt.	t	0.0069				
4*		Piasek zwykły 0.004m³/szt.	m³	0.0160				
5*		Woda z rurociągów 0.004m³/szt.	m³	0.0160				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.01m-g/szt.	m-g	0.0400				
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami przedmiar = 0.12 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 15.37r-g/m³	r-g	1.8444				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 372szt/m³	szt	44.6400				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0618t/m³	t	0.0074				
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0345t/m³	t	0.0041				
5*		Piasek zwykły 0.322m³/m³	m³	0.0386				
6*		Woda z rurociągów 0.152m³/m³	m³	0.0182				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.0540				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.11m-g/m³	m-g	0.2532				
6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm przedmiar = 5.64 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m	r-g	5.3580				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0021t/m	t	0.0118				

wymiana drzwi wejściowych

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0026t/m	t	0.0147				
4*		Piasek zwykły 0.0106m³/m	m³	0.0598				
5*		Woda z rurociągów 0.0027m³/m	m³	0.0152				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/m	m-g	0.1692				
7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i piana-betonów (do 1 m2 w 1 miejscu) przedmiar = 3.42 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.47r-g/m²	r-g	5.0274				
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0042t/m²	t	0.0144				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0058t/m²	t	0.0198				
4*		Piasek zwykły 0.0229m³/m²	m³	0.0783				
5*		Woda z rurociągów 0.0053m³/m²	m³	0.0181				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.04m-g/m²	m-g	0.1368				
8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia (Uwaga : wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic) przedmiar = 2.46 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 3.77r-g/m²	r-g	9.2742				
2*		-- M -- Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC 5.28szt/m²	szt	12.9888				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.33dm³/m²	dm³	0.8118				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.06kg/m²	kg	0.1476				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00242t/m²	t	0.0060				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" 4.36kg/m²	kg	10.7256				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		Drzwi PCV o wym. 120x205 cm 1szt	szt	1.0000				
9*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m²	m-g	0.1476				