

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Linia elektroenergetyczna

Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki

Adres: Łagiewniki gm. Kobylin

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Inwestor: **Gmina Kobylin**
Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

mgr inż. Tomasz Wieczorek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacje
sieci elektryczne i elektroenergetyczne
Nr ewid. WKP/0314/PW/OE/07

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Budowa : Linia elektroenergetyczna
Objekt : Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki
Adres : Łagiewniki gm. Kobylin

Data : 2012-09-25

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	STAN : Oświetlenie uliczne		
1.	005-0701-02-00 Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III 558 * 0.8 * 0.4 = Razem =	178,560 178,560 178,560	m3 m3
2.	005-0702-02-00 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III 558 * 0.6 * 0.4 = Razem =	133,920 133,920 133,920	m3 m3
3.	005-0706-01-00 Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m	1 116,000	m
4.	005-0705-01-00 Ułożenie rur osłonowych: z PCW, DVK 75	46,000	m
5.	005-0724-02-00 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przediskowego wraz z jego zasypianiem, w gruncie: nienawodnionym kat. III-IV	15,400	m3
6.	005-0725-01-00 Wykonanie ściany oporowej, dla sił o nacisku: do 25 t - 1 płyta	7,000	1 ściana
7.	005-0723-03-00 Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur - za pierwszą rurę o średnicy SRS110	58,000	m
8.	005-0707-02-00 Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II. Kabel YAKY4x25mm2	599,000	m
9.	005-0713-02-00 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m. Kabel YAKY4x25mm2	136,000	m
10.	005-0726-10-00 Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm2	34,000	szt
11.	005-1001-01-00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany BETA 9/1/1,5	16,000	szt
12.	005-1003-03-00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 7 do 10 m YDY3x2,5mm2	16,000	kpl
13.	005-1004-02-00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na wysięgnikach. Oprawa SGS 104/100W	16,000	szt
14.	515-0919-02-00 Ustawienie szafki kablowej oświetleniowej typu: SO	1,000	szt
15.	508-0608-07-00 Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2	380,000	m
16.	005-0606-04-00 Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 3 m	21,000	uziom
17.	005-0606-06-00 Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - za każde następne 1,5 m dług.uziomu	21,000	uziom
2.	STAN : Badania i pomiary		
18.	005-1302-03-00 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	17,000	odc
19.	Obsługa geodezyjna	1,000	kpl