

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Linia elektroenergetyczna

Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki

Adres: Łagiewniki gm. Kobylin

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Inwestor: Gmina Kobylin

Rynek Marszałka J. Piłsudskiego1, 63-740 Kobylin

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT %: zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie:

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz: %

Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny:

Opracował:

Data:

Sprawdził:

Data:

Inwestor:

Wykonawca:

Egz. nr:.....

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Budowa : Linia elektroenergetyczna
Obiekt : Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki
Adres : Łagiewniki gm. Kobylin

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Data : 2012-10-08

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

1 STAN : Oświetlenie uliczne

.....

Razem : Oświetlenie uliczne

.....

2 STAN : Badania i pomiary

.....

Razem : Badania i pomiary

.....

Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Budowa: Linia elektroenergetyczna
 Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki
 Adres: Łagiewniki gm. Kobylin

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Data: 2012-10-08

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1. STAN: Oświetlenie uliczne

1. Pozycja	178,560 m3				
Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III					
				558 * 0.8 * 0.4 =	178,560
				Razem =	178,560 m3
2. Pozycja	133,920 m3				
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III					
				558 * 0.6 * 0.4 =	133,920
				Razem =	133,920 m3
3. Pozycja	1 116,000 m				
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m					
4. Pozycja	46,000 m				
Ułożenie rur osłonowych: z PCW, DVK 75					
5. Pozycja	15,400 m3				
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, w gruncie: nienawodnionym kat. III-IV					
6. Pozycja	7,000 1 ściana				
Wykonanie ściany oporowej, dla sił o nacisku: do 25 t - 1 płyta					
7. Pozycja	58,000 m				
Przebiory mechaniczne pod obiektami, dla rur - za pierwszą rurę o średnicy SRS110					
8. Pozycja	599,000 m				
Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II. Kabel YAKY4x25mm2					
9. Pozycja	136,000 m				
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m. Kabel YAKY4x25mm2					
10. Pozycja	34,000 szt				
Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm2					
11. Pozycja	16,000 szt				
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany BETA 9/1/1,5					
12. Pozycja	16,000 kpl				
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 7 do 10 m YDY3x2,5mm2					
13. Pozycja	16,000 szt				
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na wysięgnikach. Oprawa SGS 104/100W					
14. Pozycja	1,000 szt				
Ustawienie szafki kablowej oświetleniowej typu: SO					
15. Pozycja	380,000 m				
Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2					
16. Pozycja	21,000 uziom				
Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 3 m					

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

STAN: 1. Oświetlenie uliczne

Data: 2012-10-08

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

17. Pozycja	21,000 uziom				
Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - za każde następne 1,5 m długości uziomu					

2. STAN: Badania i pomiary

18. Pozycja	17,000 odc				
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy					

19. Pozycja	1,000 kpl				
Obsługa geodezyjna					

Wartość kosztorysowa robót	
----------------------------	--