

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego w m. Łagiewniki

Inwestor: Gmina Kobylin
Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin

Lp	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość materiału
1	2	3	4
I	Linia kablowa nn-0,4kV		
1	Kabel YAKY 4 x 25 mm ²	m	733
2	Folia ochronna niebieska	m	557
2	Końcówka kablowa KRA 25	szt.	8
3	Betonowy słupek oznacznikowy	szt.	17
4	Opaska kablowa OKI	szt.	101
5	Rura ochronna DVK-75	m	46
6	Rura ochronna SRS-110	m	58
7	Szafka oświetleniowa wg. rys nr 3	szt.	1
II	Słup oświetleniowy		
8	Słup oświetleniowy BETA 9/1/1,5 (ELMONTER)	szt.	16
9	Fundament B-120 (ELMONTER)	szt.	16
10	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-03	szt.	16
11	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-01	szt.	16
12	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-02	szt.	32
13	Oprawa SGS104/100W (Philips)	szt.	16
14	Źródło światła SON-T 100W (Philips)	szt.	16
15	Przewód YDY 3x 2,5mm ²	szt.	160
16	Wkładka topikowa D01 4A	szt.	16
III	Uziemienie GALMAR		
17	Pręt dł. 1,5m	szt.	76
18	Złączki do uziomu	szt.	60
19	Uchwyt krzyżowy - płaski	szt.	16
20	Grot	szt.	16
21	Głowica	szt.	13
22	Bednarka oc. 25x4mm	m	400