

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego nn-0,4kV

Obiekt: Oświetlenie drogowe w miejscowości Łagiewniki

gm. Kobylin, pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie

Lp.	Odcinek kabla od - do	Kabel YAKY 4x25mm ²	Folia ochronna niebieska (nn)	Końcówka kablowa KRA 25mm ²	Betonowy słupek oznacznikowy nn	Opaska kablowa OKI	Przekop DVK 75 (Arot)	Przecisk SRS 110 (Arot)	Szafka oświetleniowa wg. rys nr 3	Słup oświetleniowy								Uziom typu Galmar						
										Słup oświetleniowy BETA 9/1/1.5 (ELMONTER)	Fundament B-120 (ELMONTER)	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-03	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-01	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-02	Oprawa SGS104/100W (Philips)	Źródło światła SON-T 100W (Philips)	Przewód YDY 3x 2,5mm ²	Wkładka topikowa D01 4A	Pręt stalowy Ø 14,3; dł. 1.5	Złączka	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica	Bednarka oc. 25x4mm
		m	m	szt.	szt.	szt.	m	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m
Obwód ze stacji transformatorowej nr 05-1020																								
1	proj. ZK1-1P (wg odrębn. oprac.)			4																				
2	proj. SO	2	1	4		2			1									12	10	2	2	1		20
3	I/10/1	58	52		2	8	10			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	62
4	I/10/2	43	35		2	6	8			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	35
5	I/10/3	49	37		2	6	5	4		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
6	I/10/4	45	30		1	6	5	8		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
7	I/10/5	43	23		1	6		12		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
8	I/10/6	48	29		1	6		12		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
9	I/10/7	45	30		1	6	2	8		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
10	I/10/8	44	37		1	6	2			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	8
11	I/10/9	43	36		1	6				1	1	1	1	2	1	1	10	1	12	10	2	2	1	20
	odgał. od I/10/1																							
12	I/10/1/1	58	38		1	7		10		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	2
13	I/10/1/2	41	34			6	6			1	1	1	1	2	1	1	10	1						34
14	I/10/1/3	41	34			6				1	1	1	1	2	1	1	10	1						34
15	I/10/1/4	41	34			6				1	1	1	1	2	1	1	10	1						34
16	I/10/1/5	41	34			6	4			1	1	1	1	2	1	1	10	1						34
17	I/10/1/6	44	37		2	6	4			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	37
18	I/10/1/7	47	36		2	6		4		1	1	1	1	2	1	1	10	1	12	10	2	2	1	40
19	Podsumowanie	733	557	8	17	101	46	58	1	16	16	16	16	32	16	16	160	16	76	60	16	16	13	400