



ZESTAWIENIE LINII:

proj. YAKY 4x25mm² 574/603 m

LEGENDA:

- proj. linia nn-0.4kV kablowa
- istn. linia napow. nn-0.4kV z oświetleniem
- istn. słup linii napow. nn-0.4kV
- proj. latarnia
- kabel w rurze ochronnej (dla przekopu - DVK, dla przecisku - SRS)
- uziemiaenie
- ograniczniki przepięć

UWAGI

- Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń WYKONYWAĆ REZYNIE.
- Stosować się do uwag i założeń podanych w uzgodnieniach, zgodach i protokołach ZUDP.
- Prace wykonać zgodnie z normą N SEP E-001, N SEP E-004, PN-IEC 60364 z odpowiednimi częściami.
- Trasę kabla lokalizację słupów winien wytyczyć uprawniony geodeta.
- Latarnie uziemieć zgodnie ze schematem - rys. 3. Rozpylanie uziemienia na końcu linii powinna spełniać warunek $R \leq 5\Omega$.

Przedsiębiorstwo Usługowo- projektowe „ELPROJEKT” spółka z o.o. 60-167 Poznań, ul. Włocławska 92A		Obiekt: Rojew gm. Kobylin pow. krotoszyński woj. wielkopolskie	Projektowała: mgr inż. Elżbieta Szymanowicz Upisad.: 358/88PW, 358/89PW
Przedmiot projektu: Plan projektowanego oświetlenia		Opracował: inż. Jacek Cwodziński	
		Opracował: mgr inż. Krzysztof Malecki	
		Sprawdził: mgr inż. Leszek Kokomak Upisad.: 363/89PW, 321/76PW	
Data: 09.2010		Skala: 1:500	Nr rys. 2