

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa windy do budynku SPZOZ					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe (Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)			
1	KNR 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żelaznego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szf.		
		1	szf.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.80+3.10+2.10	m	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebrowanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.70*1.73	m ²	4.67	
				RAZEM	4.67
6	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		4.67*0.05	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
7	KNR 4-01 d.1 0353-01 analogia	Rozebrowanie płyt balkonowych żelbetonowych z balustradą	m ²		
		4.67	m ²	4.67	
				RAZEM	4.67
8	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		2.70*0.30*0.30*2	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
9	KNR 4-01 d.1 0354-14 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szf.		
		18	szf.	18.00	
				RAZEM	18.00
10	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebrowanie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebrowanie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebrowanie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		3.04*2.00	m ²	6.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.08
13	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozbrajanie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1 50*0.50*(0.80+0.90)	m ³ m ³		
				1.28	
				RAZEM	1.28
14	KNR 4-01 d.1 0108-14 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbitnych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km (4 67*0.02+0.23+4.67*0.15+0.49+3.00*0.15*0.30+4.00*0.30*0.08+6.08*0.05)*1.20+1.275*1.2	m ³ m ³		
				3.99	
				RAZEM	3.99
15	875963 d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 3.99	m ³ m ³		
				3.99	
				RAZEM	3.99
2	45112710-5	Przesadzenie drzew (Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)			
16	KNR 2-21 d.2 0106-01	Wykopanie drzew starszych wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kał gruntu II-III) 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-21 d.2 0333-02	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o dr. 1.01 - 1.8 m przesadzarką 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
3	45262522-6	Roboty murarskie (Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie)			
18	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.80*0.51*0.95 0.51*0.36*1.94 0.51*0.57*1.48	m ³ m ³ m ³ m ³		
				0.88 0.36 0.43	
				RAZEM	1.67
19	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.94*0.39	m ² m ²		
				0.76	
				RAZEM	0.76
20	KNR 4-01 d.3 0331-08	Wykucie strzepy w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.86*2+1.94+1.48	m m		
				5.34	
				RAZEM	5.34
21	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kał. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.66*2+1.94*2+1.43*2+1.07*2.38*2	m m		
				17.89	
				RAZEM	17.89
22	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kał. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i skupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.90*1.16+0.36*3.00+0.57*2.92	m ² m ²		
				4.95	
				RAZEM	4.95
23	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 4.95	m ² m ²		
				4.95	
				RAZEM	4.95
24	KNR 2-02 d.3 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0.51*17.89	m ² m ²		
				9.12	
				RAZEM	9.12
25	KNR-W 4-01 d.3 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 6.20	m ² m ²		
				6.20	
				RAZEM	6.20
26	KNR 2-02 d.3 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
27	NHRNKB 202 d.3 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (1.43* 65)*2	m ² m ²		
				1.86	
				RAZEM	1.86
28	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.86	m ² m ²		
				1.86	
				RAZEM	1.86
29	KNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 1.86	m ² m ²		
				1.86	
				RAZEM	1.86
30	KNR 2 d.3 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 1.86	m ² m ²		
				1.86	
				RAZEM	1.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 d.3 0817-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m ² z gumołu	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
32	KNR 2-02 d.3 1007-16	Okna skrzynkowe z wentylatorem brzoździem jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 3.0 m ²	m ²		
		1.07*1.94	m ²	2.08	
				RAZEM	2.08
33	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szl.		
		1	szl.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		1.07*0.15	m ²	0.16	
				RAZEM	0.16
35	KNR 4-01 d.3 0802-02	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smółkowej na sucho	m ²		
		0.16	m ²	0.16	
				RAZEM	0.16
36	KNR 4-01 d.3 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		1.07*0.25	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
37	KNR 2-02 d.3 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytami stalowymi	m		
		1.75*2	m	3.50	
				RAZEM	3.50
38	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszczepianiem nierówności	m ²		
		8.32*5.59*2	m ²	93.02	
		(8.32*5.59)*2*5.92	m ²	154.89	
		-(1.40*2+2.60*2.46)	m ²	-9.20	
				RAZEM	248.51
39	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwuukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		93.02	m ²	93.02	
				RAZEM	93.02
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwuukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		155.52	m ²	155.52	
				RAZEM	155.52
4	45313100-5 d.4 0104-03	Dźwig dla niepełnosprawnych (Kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind) Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.80*1.45*1.65	m ³	1.91	
				RAZEM	1.91
42	KNR 2-02 d.4 0607-03	Izolacje przeciwniegielowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
		1.91*1.00*(1.45+1.65)*2	m ²	8.11	
				RAZEM	8.11
43	KNR 2-02 d.4 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe B-10, o objętości do 2.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.45*1.65*0.65	m ³	1.56	
				RAZEM	1.56
44	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe B-15, o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.45*1.65*0.15	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
45	KNR 4-01 d.4 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm	kg		
		0.888*37.20	kg	33.03	
				RAZEM	33.03
46	MATERIAŁ d.4	Montaż dźwigu osobowego hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych "ARTICO A1" i-my "SWISS ESCALIPT" - lub równoważny	kpł		
		1	kpł	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KOSZT d.4 MONTAŻU	Koszt montażu dźwigu + dokumentacja techniczna	kpł		
		1	kpł	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 2-05 d.4 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - daszek nad wejściem	f		
		0.030	f	0.03	
				RAZEM	0.03
49	KNR 2-02 d.4 0505-06 analogia	Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi	m ²		
		0.50*1.80	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
5	45233200-1	Roboty drogowe (Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 2-31 d.5 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 1 80*3 10	m ²		
			m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
51	KNR 2-31 d.5 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1 80*3 10	m ²		
			m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
52	KNR 2-31 d.5 0105-05	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (Grubość docelowa - 10 cm) 1 80*3 10	m ²		
			m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
53	KNR 2-31 d.5 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 1 80*3 10	m ²		
			m ²	5.58	
				RAZEM	5.58
54	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 0 05*3 00	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
55	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.00	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
56	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obroża betonowa o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5.20	m		
			m	6.20	
				RAZEM	6.20
57	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.20	m ²		
			m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
6	45310000-3 58 KNR 4-03 d.6 1010-17	Zasilanie dźwigu (Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych) Mechaniczne wykucie wnęki pod tablicę 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 5-08 d.6 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wykonawczych w cegle 12	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
61	KNNR 5 d.6 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 12	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
62	KNNR 5 d.6 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 12*0 05*0 02	m ³		
			m ³	0.01	
				RAZEM	0.01
63	KNNR 5 d.6 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw.		
			otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
64	KNNR 5 d.6 0204-05	Przewody kablowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7 5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 12.00	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
65	KNNR 5 d.6 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 5-08 d.6 0407-01	Włłącznik nadprądowy, 1-bieg S19T C10-20 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000