

PRZEDMIAR

Nr1 ul Strzelecka 10A 0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.50	m m	2.50	
				RAZEM	2.50
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 4.50	m m	4.50	
				RAZEM	4.50
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.30 \cdot (4.40 + 3.15) \cdot 2$	m ² m ²	4.53	
				RAZEM	4.53
4	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 4.53	m ² m ²	4.53	
				RAZEM	4.53
6	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4.45*3.40	m ² m ²	15.13	
				RAZEM	15.13
7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 4.50	m m	4.50	
				RAZEM	4.50
8	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 2.50	m m	2.50	
				RAZEM	2.50
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej Wykonanie odboju umożliwiającego spływ wód deszczowych po ścianie szczytowej - kolor czerwony : $0.40 \cdot (0.60 \cdot 2 + 1.10)$	m ² m ²	0.92	
				RAZEM	0.92

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 2.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11 r-g/m	r-g	0.2750				
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 4.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	0.6750				
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 4.53 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3 r-g/m ²	r-g	1.3590				
4	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² przedmiar = 4.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.3 r-g/szt.	r-g	1.2000				
2*		-- M -- Papa asf. na tekst. wierzchn. krycia 400 szara 0.79 m ² /szt.	m ²	3.1600				
3*		Lepik asfalt.stos. na gorąco b/wypełniacza 1.8 kg/szt.	kg	7.2000				
4*		Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.05 kg/szt.	kg	0.2000				
5*		materiały pomocnicze 2 % (od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50t 0.02 m-g/szt.	m-g	0.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = 4.53 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.9437 r-g/m ²	r-g	8.8050				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm 5.55 kg/m ²	kg	25.1415				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.029 kg/m ²	kg	0.1314				
4*		Zaprawa cementowa M-7 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0045				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0069 m-g/m ²	m-g	0.0313				
6	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia przedmiar = 15.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.27 r-g/m ²	r-g	4.0851				
2*		-- M -- Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH TOP 5, 2 SZYBKJ PROFIL SBS wierzchniego krycia na włóknie poliestrowej, kolor szary - lub równoważna 1.15 m ² /m ²	m ²	17.3995				
3*		Roztwór asfaltowy do gruntowania 0.4 kg/m ²	kg	6.0520				
4*		Lepik asfalt.stos.na zimno 0.2 kg/m ²	kg	3.0260				
5*		Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej 0.01 szt./m ²	szt.	0.1513				
6*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.3 kg/m ²	kg	4.5390				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
8*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.3026				
7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = 4.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.6495 r-g/m	r-g	2.9228				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm 1.65 kg/m	kg	7.4250				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.018 kg/m	kg	0.0810				
4*		Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm 2 szt/m	szt	9.0000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0031 m-g/m	m-g	0.0140				
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0017 m-g/m	m-g	0.0077				
8	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = 2.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.7721 r-g/m	r-g	1.9303				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm 1.73 kg/m	kg	4.3250				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.021 kg/m	kg	0.0525				
4*		Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm 0.33 szt/m	szt	0.8250				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0024 m-g/m	m-g	0.0060				
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = 0.92 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.9437 r-g/m ²	r-g	1.7882				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm 5.55 kg/m ²	kg	5.1060				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.029 kg/m ²	kg	0.0267				
4*		Zaprawa cementowa M-7 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0009				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0069 m-g/m ²	m-g	0.0063				