

PRZEDMIAR ROBÓT

LP.	POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
				NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5	6
PARKING PRZY ULICY KOŚCIELNEJ					
	DM.00.00.00	*	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03
	D.04.00.00.	PODBUDOWY		*	*
2	D.04.01.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 2,5	m2	186,20
3		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	186,20
4	D.04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	186,20
5		KNR AT-04 0103-03	Warstwa odcinająca nawierzchnię żwirową z geowłókniny	m2	70,57
6	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	186,20
7		KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodnika)	m2	2,03
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		*	*
8	D.05.01.03	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	70,57
9	D.05.03.01	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	186,20
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
10		KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	50,00
11		KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	50,00
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*	*
12	D.08.01.02a	KNNR 6 0402-03 KNR 2-31 0402-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	52,00
13		KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o grub.6 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	2,03

14	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05 KNR 2-31 0402-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	6,00
PARKING PRZY ULICY WAŁOWEJ					
	DM.00.00.00	*	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
15	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,107
	D.04.00.00.	PODBUDOWY		*	*
16	D.04.01.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 5	m2	667,20
17		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	667,20
18	D.04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	667,20
19	D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	667,20
20		KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodnika)	m2	96,08
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		*	*
21	D-05.03.01	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	667,20
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
22		KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	57,00
23		KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp- kat.gr.I-III	m2	250,00
24		KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	57,00
25		KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	250,00
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*	*
26	D.08.01.02a	KNNR 6 0402-03 KNR 2-31 0402-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	133,00
27	D.08.02.01	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o grub.6 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	96,80
28	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05 KNR 2-31 0402-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	41,00

ULICA WAŁOWA					
	DM.00.00.00	*	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
29	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,040
30	D.01.02.04	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	40,50
31		KNNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	30,00
32		KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	176,18
33		KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni i podbudowy z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2	176,18
34		KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m3	39,16
			40.5*0.15*0.3+30*0.07+176.18*0.04+176.18*0.16		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY		*	*
35	D.04.01.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na 5 km - krotność 2,5	m2	216,68
36		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	216,68
37	D.04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	216,68
38	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	204,60
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		*	*
39	D.05.03.01	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 14 cm na z mialu kamiennego gr. 3cm	m2	204,60
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*	*
40	D.08.05.03	KNNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm	m	50,00