

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		(5) Remont dachu , Kobylin , ul.Wolności 25						
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyt- ku obmiar = 11.60m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m	r-g	1.7400				
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 8.20m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	0.9020				
3 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej obmiar = 11.60m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.6507r-g/m	r-g	7.5481				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,50-0,55mm 1.95kg/m	kg	22.6200				
3*		Spoivo cynowo-olowiane LC 60 0.021kg/m	kg	0.2436				
4*		Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm 2szt/m	szt	23.2000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0035m-g/m	m-g	0.0406				
7*		Żuraw okienny do 0,50t 0.002m-g/m	m-g	0.0232				
4 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynko- wanej obmiar = 8.20m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.8351r-g/m	r-g	6.8478				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,50-0,55mm 2.07kg/m	kg	16.9740				
3*		Spoivo cynowo-olowiane LC 60 0.023kg/m	kg	0.1886				
4*		Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm 0.33szt/m	szt	2.7060				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0028m-g/m	m-g	0.0230				
5 d.1	KNR 2-02 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m obmiar = 11.60*1.65 = 19.14m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.1946r-g/m ²	r-g	22.8646				
2*		-- M -- Pl.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm 0.0423m ² /m ²	m ²	0.8096				
3*		Pl.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm 0.0002m ² /m ²	m ²	0.0038				
4*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II 0.00107m ³ /m ²	m ³	0.0205				
5*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0.00005m ³ /m ²	m ³	0.0010				
6*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.0194kg/m ²	kg	0.3713				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m 0.3385m-g/m ²	m-g	6.4789				
6 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4)						
		-- S --						

<i>Lp.</i>	<i>Podsta- wa</i>	<i>Opis</i>	<i>jm</i>	<i>Nakłady</i>	<i>Koszt jedn.</i>	<i>R</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1*		Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m $17.03794/(0.84*2)=10.1416m-g$	m-g	10.1416				