

PRZEDMIAR ROBÓT

POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
		NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	ha	0,057
D.01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt	4,00
D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej		
	(16,70+5,80)*1,50	m2	33,75
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm		
	0,50*(3,00+3,40)*10,20+6,00*8,00+14,80*17,80	m2	344,00
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm		
	0,50*(3,00+3,40)*10,20+6,00*8,00+14,80*17,80	m2	344,00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km		
	33,7*0,07+344,08*0,03+344,08*0,15	m3	64,29
D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*
D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat III z odwiezieniem urobku na odl. 1 km		
	9,00*1,00*0,50+9,0*1,00*0,50+7,50*1,10*0,50+6,25*0,50*0,50+16,00*0,50*0,50	m3	18,69
D.03.00.00.	ODWODNIENIE	*	*
D.03.02.01.	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową (rewizyjna)	kpl.	2,00
	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową (ściekowa)	kpl.	2,00
	Kanały z rur PVC SN-4 łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm z włączeniem rur spustowych		
	0,50+0,75	m	1,25
	Kanały z rur PVC SN-4 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm z włączeniem rur spustowych		
	16,00+6,25	m	22,25
	Kanały z rur PVC SN-4 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm		
	9,00+7,50	m	16,50
D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
D.04.01.01.	Wykonanie koryta, głębokość 15 cm z profilowaniem podłoża		
	21,00*1,00+(16,70+5,80)*1,50+(5,70+5,40)/2*10,27	m2	111,75
D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 15 cm		
	21,00*1,00+(16,70+5,80)*1,50+(5,70+5,40)/2*10,27+0,50*(3,00+3,40)*10,20+6,00*8,00+14,80*17,80	m2	455,83

D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	421,6
	$(5,70+5,40)/2*10,27+6,45+0,5*3,14*7,00*7,00+(13,70+14,20)/2*20,40+0,95*1,00+2,00*1,00-63,00*0,10$		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	6,30
	63,00*0,10		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	3,60
	36,00*0,10		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Starobruk	m2	43,88
	$[(4,00+4,40)/2*10,20+28,30*1,50+7,50*0,90+6,10*1,40+22,80*0,90+(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)]/3$		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Starobruk	m2	43,88
	$[(4,00+4,40)/2*10,20+28,30*1,50+7,50*0,90+6,10*1,40+22,80*0,90+(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)]/3$		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Starobruk	m2	43,88
	$[(4,00+4,40)/2*10,20+28,30*1,50+7,50*0,90+6,10*1,40+22,80*0,90+(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)]/3$		
D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		
D.08.01.01b	Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,30
D.08.03.01.	Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 6x20	m	59,30
	$10,16+10,46+15,72+4,03+0,77+0,51+0,50+0,79+5,23+0,77+0,52+3,79+7,00-0,95$		
D.09.01.01.	ZIELEŃ		
	Założenie trawników	m2	11,50
	$(6,25+5,25)*1,00$		