

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku użyteczności publicznej – oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej a także z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z pytaniami wyjaśniam:

ODPOWIEDZI

1. Czy w wycenie należy przyjmować montaż stolarki okiennej i drzwiowej tzw. „ciepły montaż w warstwie izolacji termicznej budynku?

Ad. 1. Dla okien i drzwi montowanych w ścianie trójwarstwowej tj. O1 - 12szt; O2 - 3szt; O3 - 1szt; O5 - 1szt; O8 - 1szt; DZ1 - 1szt; DZ2 - 1szt należy przyjąć ciepły montaż na konsolach.

W pozostałych oknach i drzwiach należy przyjąć ciepły montaż z zastosowaniem taśm w świetle ościeży w ścianach.

2. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości trzpieni dylatacyjnych montowanych przy stropie budynku. Określenie ilości jako 1 kpl. zgodny z projektem wykonawczym jest niewystarczającym, gdyż zadanie nie obejmuje całego projektu. Wnosimy o precyzyjne określenie ilości dylatacji z trzpieniem jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad. 2. Projekt przewiduje wykonanie w I Etapie 12 dylatacji w stropie budynku.

Zgodnie z Instrukcją należy przewidzieć 3 trzpienie na każdą dylatację (rodzaj trzpieni określono w projekcie budowlanym). Łączna ilość trzpieni wynosi więc $12 \times 3 = 36$ szt.

3. Prosimy o jednoznaczne określenie elementów mocujących elewacji - kotwy drutowe montowanych na ścianach budynku. Określenie ilości jako 1 kpl. zgodny z projektem wykonawczym jest niewystarczającym, gdyż zadanie nie obejmuje całego projektu. Wnosimy o precyzyjne określenie ilości tych kotew, jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad. 3. Kotwy drutowe należy przyjąć do elementów ściany warstwowej przy fundamencie o powierzchni 65,0 m² w ilość 5 szt/m² co daje łącznie 325 szt kotew.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości drzwi D8 jaką należy przyjąć w wycenie? Projekt przewiduje 2 szt., natomiast w przedmiarze przyjęto 1 szt.. Jaka ilość prawidłowa?

Ad. 4. W wycenie należy przyjąć 2 szt drzwi D8.

W pozycji obmiarowej nr 111 dodać 1 sztukę drzwi D8 (patrz Ad.5.)

5. Czy zamawiający potwierdza, że do realizacji zadania należy przyjąć drzwi wg przedmiaru.
Brak w przedmiarze drzwi DZ4 i DZ3 (drzwi zewnętrznych), a objętych zakresem etapu I?
Ad. 5. W wycenie należy przyjąć drzwi DZ4 oraz drzwi DZ3.

W pozycji obmiarowej nr 110 dodać 1 sztukę drzwi DZ4.

W pozycji obmiarowej nr 111 dodać 1 sztukę drzwi DZ3.

- **poz. 111** dodać drzwi DZ3 i D8 - prawidłowy obmiar 18,27m² wg poniższego zestawienia:

DZ5 $1,04 * 2,25 = 2,34 \text{ m}^2$

DZ6 $1,04 * 2,25 = 2,34 \text{ m}^2$ <od środka pomieszczenia zamykanie bezklamkowe -
otwieranie drzwi pod naciskiem>

DZ8 $1,04 * 2,12 * 2 = 4,41 \text{ m}^2$ <poddasze 2 szt>

DZ3 $3,10 * 2,96 = 9,18 \text{ m}^2$

- **poz. 110** dodać drzwi DZ4 $1,10 * 2,96 \text{ m}$ 1 szt. oraz odjąć drzwi D10 $1,80 * 2,15$ 1 szt.
prawidłowy obmiar 21,25m² wg poniższego zestawienia:

DZ1 $3,06 * 2,94 * 2 = 17,99 \text{ m}^2$

DZ 4 $1,10 * 2,96 = 3,26 \text{ m}^2$

~~D 10 $1,89 * 2,15 = 3,87 \text{ m}^2$~~

6. Czy dostawa i montaż drzwi D10 są objęte przetargiem? Są to drzwi wewnętrzne
uwzględnione w przedmiarze.

Ad. 6. W wycenie należy odjąć 1 szt drzwi D10.

W pozycji obmiarowej nr 110 odjąć 1 sztukę drzwi D10 (patrz Ad.5.)

Z up. Burmistrza

Mirosław Sikora
Zastępca Burmistrza